

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

Код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт

ID закупівлі: UA-2025-06-05-006772-a

Орієнтовна вартість закупівлі: 2 500 000,00грн.

Найменування предмета закупівлі: Поточний ремонт частини будівлі Навчального корпусу № 1 (літ. А-4) для розташування навчально-практичного центру "Автомобільна справа"

Кількість одиниць:

- 1 послуга.

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Закупівля послуг з поточного ремонту частини будівлі Навчального корпусу № 1 (літ. А-4) для розташування навчально-практичного центру "Автомобільна справа" здійснюється для оновлення та покращення стану приміщення, приведення його до сучасних вимог навчального простору, для забезпечення належної організації навчального процесу та проведення практичних занять у новоствореному **Навчально-практичному центрі «Автомобільна справа»**.

Проведення поточного ремонту частини будівлі Навчального корпусу № 1 (літ. А-4) для розташування навчально-практичного центру "Автомобільна справа" обґрунтований необхідністю забезпечити:

- створення сучасних лабораторій для виконання навчальних та практичних завдань з урахуванням сучасних тенденцій в автомобільній галузі, наближених до реальних станцій технічного обслуговування транспортних засобів;
- задовільнити потреби освітнього процесу та навчальних планів підготовки здобувачів освіти за спеціальністю **“Автомобільний транспорт”**;
- відповідність сучасним стандартам безпеки та технологічним вимогам.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 5 до 6, 5 м2	ґрати	23
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	23
3	Знімання зашкелених віконних рам (рами подвійні)	м2	203,7
4	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	25,76
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	17
6	Знімання дверних полотен	м2	40,39

7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,64
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	190,06
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	64,4
10	Установлення віконних зливів	м	64,4
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику	м2	22,75
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17,64
13	Навантаження сміття вручну	т	11,13159
14	Перевезення сміття до 30 км	т	11,13159
15	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	92
16	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	570
17	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	570
18	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	115
19	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	594
20	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	80
21	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	115
22	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт"	м	28,8
23	Навантаження сміття вручну	т	6,066
24	Перевезення сміття до 30 км	т	23,316
25	(Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	6
26	(Демонтаж) Монтаж запобіжника	шт	30
27	Демонтаж відкритої електропроводки	м	120
28	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	8
29	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	94
30	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	21
31	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	5
32	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м	6
33	Коробка клемна, установлювана на пультах і панелях	шт	34
34	Профіль перфорований монтажний	м	5
35	Установлення розподільних коробок	шт	25
36	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	м	50
37	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	м	50
38	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	20
39	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	3
40	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3
41	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	20
42	Монтаж наконечника кабельного	шт	90
43	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів ЩМП-1664	пристрій	6
44	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки	м	230

45	діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги		
46	Прокладання коробів пластикових	м	36
47	Лоток перфорований S200x50	м	9
48	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	260
49	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	м	25
50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	230
51	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	230
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	300

Вибрані технічні характеристики забезпечують:

- усунення протікання даху, заміна електрики під сучасне обладнання, заміна старих дерев'яних вікон на сучасні енергоефективні;
- підготовка приміщення до оновлення інтер'єру та екстер'єру для надання сучасного вигляду та створення сучасних лабораторій для виконання навчальних та практичних завдань з урахуванням сучасних тенденцій в автомобільній галузі, наближених до реальних станцій технічного обслуговування транспортних засобів;
- підвищення експлуатаційних характеристик будівлі, підтримання в робочому стані конструкцій та інженерних систем, що підвищує терміни служби будівлі;
- безпечне та ефективне навчання студентів;
- підвищення енергоефективності будівлі.

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

Розмір бюджетного призначення визначено на підставі:

- кошторису доходів і видатків коледжу на 2025 рік, затвердженого головним розпорядником бюджетних коштів Департаментом освіти і науки ДОДА;
- аналізу ринкових цін на будівельні матеріали та роботи;
- забезпечення придбання **якісного матеріалу виробництва ЄС або України.**

Очікувана вартість є економічно обґрунтованою, відповідає ринковим умовам і затвердженому фінансуванню.

Уповноважена особа



Марина СЕЛЕЗНЬОВА

09.06.2025р.